

■ Resumen de proyecto de licitación

Resumen generado automáticamente por un modelo de inteligencia artificial

■ Resumen del proyecto

Generales

"Pliego de condiciones de la construcción del Proyecto Respaldo Pedasí – Tonosí 34,5 kV", publicado por EDEMET, S.A.
La entidad convocante es EDEMET (Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste).
Los documentos no registran una fecha límite exacta; EDEMET la comunica por correo o Boletín de Información.
Contratos similares previos, experiencia comprobada y documentada, y referencias comerciales de al menos 3 empresas con actividad equivalente.
Construcción de línea media tensión trifásica 34.5 kV (67 km), Pedasí–Tonosí, provincia Los Santos, Panamá; duración: 12 meses más 1 mes para planos "como construido".

Requisitos Económicos

La modalidad es por invitación (Invitación a Presentar Oferta), emitida por EDEMET.
Los documentos no establecen presupuesto base de licitación, baja temeraria ni valor máximo descalificante.
El plazo de ejecución es de 12 meses , más 1 mes adicional para entrega de planos "como construido", desde la Orden de Proceder.
Pagos por trabajos finalizados y aprobados por EDEMET en el SGT, mediante Acta de Recepción Técnica Económica por unidad instalada y aceptada.
Los criterios son: Cumplimiento técnico, condiciones de ejecución, condiciones normativas y huella de carbono. Mínimo 90% para evaluación económica.
La ponderación detallada se encuentra en el Anexo I. Herramienta de Evaluación de Ofertas , no disponible en texto extraíble. Las dimensiones evaluadas son: Condiciones Técnicas, Condiciones de Ejecución, Condiciones Normativas y Huella de Carbono. Se requiere mínimo 90% en la evaluación técnica para acceder a la valoración económica.

Requisitos Técnicos

Fondos privados; EDEMET es una empresa privada de distribución eléctrica en Panamá.
Mejor precio entre propuestas que cumplan mínimo técnico del 90% en la evaluación de Oferta Técnica.
Se requieren: ISO 9001, Certificado CE, acreditación ENAC, certificación de idoneidad, cumplimiento normativo CSS y certificados de seguridad laboral.
Los documentos disponibles no especifican garantías/fianzas exigidas con valores, modalidades ni momento de presentación.
El pliego solicita acreditar experiencia mediante: contratos de servicios anteriores/similares, cartas de referencia genéricas de al menos 3 empresas (indicando tipo de trabajo, periodo y monto adjudicado, últimos 5 años), descripción de proyectos afines (lugar, fecha, costo y empresa de referencia), y documentación física sustentadora de experiencia comprobada.
Se permite subcontratación bajo responsabilidad exclusiva del contratista, requiriendo autorización previa de EDEMET con: adhesión al Plan de Seguridad y Salud, listado de personal con documentación de formación y EPP, listado de equipos con permisos y mantenimiento, certificado de cumplimiento de Seguridad y Salud, y registro de entrega de documentación. Plazo máximo de presentación: 5 días hábiles desde adjudicación. El contratista sigue siendo responsable ante EDEMET del cumplimiento de todas las obligaciones, debiendo exigir a la subcontrata los mismos requisitos del contrato principal.
Los documentos del proyecto no contemplan condiciones específicas para participar en consorcio.
**

ALCANCE DEL PROYECTO Y PRODUCTOS A ENTREGAR

■ PROYECTO

Respaldo Pedasí – Tonosí de 34.5 kV Construcción de una línea de media tensión trifásica forrada de **67 km**, desde un nuevo ITC en el circuito 34-39 (Pedasí) hasta un nuevo ITC en el circuito 34-24 (Tonosí), provincia de Los Santos, Panamá.

EDEMET suministra los materiales principales; EL CONTRATISTA aporta mano de obra, equipos, herramientas, consumibles y todo lo necesario para entregar la línea en correctas condiciones de funcionamiento.

■ ALCANCE GENERAL DE TRABAJOS (Sección 2.1)

2.1.1 – Replanteo de las Obras

- Levantamiento completo y de detalle de la traza (postes existentes, cambios de nivel, ríos, arroyos, etc.).
- Referenciado con coordenadas **WGS84**.
- Ubicación y estaqueo de cada poste con coordenadas confirmadas en planos de traza.
- Registro obligatorio en la **plataforma de Supervisión de Obras**.

2.1.2 – Limpieza del Derecho de Vía

- Despeje de una faja de **8 metros de ancho** (4 metros a cada lado del alineamiento central).
- Eliminación de árboles o ramas peligrosas en todo el derecho de vía.
- Apertura de la trocha reglamentaria a cada lado de las fases exteriores.

2.1.3 – Reglamentación Particular del Montaje Eléctrico

- Evitar ubicación de estructuras en puntos relativamente altos del perfil topográfico.
- Notificación escrita a EDEMET ante cualquier conflicto, cercanía a otras instalaciones o anomalía detectada.

2.1.4 – Excavación e Hincado de Postes

- Excavación de hoyos según especificaciones.
- Instalación y aplomado de postes garantizando verticalidad permanente, incluso tras tendido y tensado de conductores.
- Instalación de retenidas, anclas y todos los elementos de soporte dentro del ancho de servidumbre de las carreteras.

2.1.5 – Montaje de Estructuras y HERRAJES

- Instalación de isoadores y herrajes según las **Unidades Constructivas (UUC)** establecidas.
- Montaje conforme a los planos suministrados por EDEMET.

2.1.6 – Tendido y Tensado de Conductores

- Instalación de conductores aéreos sin que rocen tierra, elementos estructurales ni de soporte.
- Cálculo de **tablas de flechado y tensión** con los datos suministrados.
- Uso de equipos adecuados para evitar daños en los conductores.
- En caso de daño, notificación inmediata y reparación a satisfacción de EDEMET.

2.1.7 – Trabajos Eléctricos y Descargos

- Trabajos preferentemente **en frío (sin tensión)**.
- Trabajos en tensión solo con aprobación de EDEMET y tramitación del **Régimen Especial de Explotación (Tarjeta Amarilla)**.
- Cruzamientos de líneas energizadas siempre con descargo previo, conforme a la norma **NT.00072 PA**.

2.1.8 – Permisos y Licencias

- Gestión y obtención de **todos los permisos, certificaciones y licencias** ante autoridades nacionales y locales (MOP, ATTT, etc.).
- Pago de impuestos, tasas y derechos correspondientes por cuenta del CONTRATISTA.

2.1.9 – Instalación de ITCs y Equipos de Maniobra

- Instalación de nuevos **ITCs** en los circuitos 34-39 (Pedasí) y 34-24 (Tonosí).

2.1.10 – Gestión de Almacén y Materiales

- Recepción, verificación e inventario de materiales suministrados por EDEMET.
- Registro de entrada de mercancía en la cuenta del proyecto.
- Comunicación a la Unidad de Logística y al Administrador de Contrato.
- Mantenimiento de seguros para el manejo de almacén.

2.1.11 – Acceso a Obra y Restitución de Áreas

- Uso de rutas de acceso apropiadas y en condiciones seguras.
- Restitución de todas las áreas afectadas a su **condición original** al finalizar los trabajos.

2.1.12 – Pruebas y Puesta en Servicio

- Pruebas de **mallado de tierras, aislamiento, flechado, verticalidad y termografía**.
- Todas las pruebas necesarias para garantizar la correcta protección, operatividad y **puesta en servicio** de la línea.

■ PRODUCTOS A ENTREGAR

#	Producto	Requisitos / Forma de Entrega
1	Planos "Como Construido" (As-Built)	Alineamiento en planta con todas las UGCC, coordenadas, peculiaridades del derecho de vía. Incluye mosaico topográfico escala 1:50,000. Actualizados en la Base de Datos de Instalaciones (BDI) de EDEMET. Entregados a satisfacción de EDEMET.
2	Memoria Técnica Final	Reflejo completo de todo lo ejecutado, incluyendo planos As-Built. Entregada al final de la obra a satisfacción de EDEMET.

3	Cronograma de Actividades	En Microsoft Project , con todas las actividades necesarias. Actualizado a más tardar dos semanas tras la adjudicación. Actualizado semanalmente durante la ejecución.
4	Informes de Avance Semanales	Presentados en reunión semanal con EDEMET, basados en el cronograma general.
5	Procedimientos de Trabajo	Entregados con mínimo 7 días de antelación antes de cada actividad que los requiera, para análisis y aprobación de EDEMET.
6	Registro de Replanteo	Registrado en la plataforma de Supervisión de Obras de EDEMET.
7	Actas de Recepción Técnica Económica	Por cada UUCC instalada y aceptada, firmadas por el Inspector de Obra y el Representante de EDEMET, gestionadas a través del SGT (Sistema de Gestión de Trabajo) .
8	Línea construida y puesta en servicio	67 km de línea de 34.5 kV trifásica forrada, con todos los ensayos aprobados, en correctas condiciones de funcionamiento.

Hito	Plazo
Ejecución completa de la obra	12 meses desde la Orden de Proceder
Entrega de planos "Como Construido"	1 mes adicional tras la finalización de la obra (mes 13)
Actualización del cronograma	A más tardar 2 semanas tras la adjudicación
Entrega de procedimientos de trabajo	Mínimo 7 días antes de cada actividad
Reuniones de seguimiento	Semanales durante toda la ejecución

■ ■ **Importante:** El proyecto no se considera finalizado hasta que los planos "Como Construido" hayan sido entregados y recibidos a satisfacción por EDEMET. Cualquier retraso en esta actividad implica retraso en el cierre del proyecto.

Las normativas requeridas incluyen: NESC, NEC, AASHTO, ACI, ANSI, ASTM, REP-2014, MOP, ATTT, EDEMET-EDECHI, DGNTI-COPANIT, CSS, Ministerio de Salud, Bomberos y Ministerio de Trabajo.

**

A continuación se detalla el **Personal Clave** requerido para la ejecución del proyecto:

1. INGENIERO RESIDENTE

- **Función:** Representante técnico del Contratista con residencia **permanente** en obra durante toda la ejecución.
- **Dedicación:** Continua y permanente en el lugar de la obra.
- **Titulación:** Ingeniero idóneo (con idoneidad expedida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá).
- **Experiencia:** Comprobada en trabajos similares (debe acreditarse mediante hoja de vida).
- **Documentación acreditativa:** Currículum Vitae + copia de idoneidad profesional vigente.
- **Sustitución:** Solo con aprobación escrita de EDEMET. Reemplazo en máximo **15 días calendario**. El nuevo Ingeniero debe tener calificación y experiencia igual o superior al propuesto inicialmente.
- **Notificación en caso de sustitución:** Debe informarse por escrito a EDEMET indicando nombre, **nacionalidad**, edad, experiencia profesional y demás datos relevantes.

2. JEFE DE OBRA EN CAMPO

- **Función:** Dirección de las actividades de campo de la contratación.
- **Dedicación:** Durante todo el desarrollo de los trabajos.
- **Documentación acreditativa:** Hoja de Vida detallando trabajos realizados que acrediten su experiencia para dirigir actividades de campo.
- **Sustitución:** Solo por persona de **comprobada similitud** en capacidad y experiencia, con aprobación formal de EDEMET.

3. ENCARGADO / TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

- **Función:** Vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud (PSS). Actúa como interlocutor en materia de Seguridad y Salud.

- **Titulación:** Licenciatura en **Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional**.
- **Idoneidad:** Según **Ley 67 de 30 de octubre de 2015**.
- **Experiencia mínima: 3 años**.
- **Dedicación:** Presencia **permanente** en obra.
- **Formación/capacitaciones específicas requeridas** (se valorarán en la evaluación de ofertas):
- ■ Riesgo Eléctrico
- ■ Equipos de Protección Personal (EPIs)
- ■ Trabajo en Altura
- ■ Primeros Auxilios
- ■ Trabajos en atmósferas explosivas
- **Sustitución:** EDEMET puede solicitar sustitución si no cumple satisfactoriamente. Atendida en el menor tiempo posible y **siempre antes de 1 mes calendario**.
- **Documentación acreditativa:** Currículum Vitae + copia de título + copia de idoneidad vigente + certificados de formación en las materias indicadas.

4. SUPERVISORES DE CAMPO

- **Función:** Supervisión de los trabajos en campo.
- **Documentación acreditativa:** Currículum Vitae + idoneidad profesional vigente.

5. COORDINADOR AMBIENTAL

- **Función:** Coordinación de los aspectos ambientales durante la ejecución.
- **Documentación acreditativa:** Currículum Vitae + idoneidad profesional vigente.

6. CAPATACES Y/O TÉCNICOS IMPORTANTES

- **Función:** Participación activa en el proyecto en sus respectivas especialidades.
- **Documentación acreditativa:** Hoja de Vida de cada uno.

7. SOLDADORES (si aplica trabajos especiales)

- **Requisitos específicos:**
- Permisos según **legislación panameña**.
- Acreditación de soldador conforme a normas **ANSI**.
- Procedimiento y homologación: **WPS, WPQ**.
- Acreditación individual del soldador: **WPQ**.

FORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA PARA TODO EL PERSONAL

Formación	Duración mínima	Modalidad	Reciclaje
PRL Construcción	8 horas	Presencial	Cada 3 años

Primeros Auxilios	2 horas	Presencial	Anual
PRL Riesgo Eléctrico	8 horas	Presencial	Cada 3 años
Trabajos en Altura	8 horas	Presencial	Cada 3 años

REQUISITOS GENERALES DE IDONEIDAD Y DOCUMENTACIÓN

- **Empresa:** Debe contar con idoneidad técnica actualizada (Persona Jurídica) expedida por la **Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá**.
- **Todo el personal técnico:** Debe contar con idoneidad correspondiente a la actividad que desarrolla.
- **Homologación del personal:** A través de herramienta informática (ver **Anexo VIII**). En caso de ser seleccionado, la información debe entregarse en un plazo máximo de **5 días hábiles**.
- **Documentos a aportar:** Copia de todas las idoneidades para evaluación.
- **Organigrama funcional:** Con definición de todo el personal propuesto para la obra y la función de cada uno.

■ ■ **Nota importante:** No se especifican en los documentos requisitos de **nacionalidad** para el personal clave, salvo la obligación de informar la nacionalidad del Ingeniero Residente en caso de sustitución. Tampoco se detallan años mínimos de experiencia específicos para el Jefe de Obra, Supervisores o Coordinador Ambiental más allá de la experiencia "comprobada y similar".

Los documentos no especifican una categoría formal de "personal no clave" con requisitos definidos en este pliego.

Este correo fue generado automáticamente por un sistema de inteligencia artificial.
Por favor, no responda directamente a este mensaje.